

民乐县生态工业园区天然气管
网项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锅炉房燃气管道工程

标段：民乐县生态工业园区天然气管网项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		管材								
1	040501002001	无缝钢管	1. 名称:无缝钢管 2. 材质及规格:D480x9.0 3. 接口方式:焊接接口	m	82.5					
2	040501002002	无缝钢管	1. 名称:无缝钢管 2. 材质及规格:D273x7.0 3. 接口方式:焊接接口	m	9					
3	040501002003	无缝钢管	1. 名称:无缝钢管 2. 材质及规格:D159x6.0 3. 接口方式:焊接接口	m	44					
4	040501002004	无缝钢管	1. 名称:无缝钢管 2. 材质及规格:D133*4.0 3. 接口方式:焊接接口	m	4					
		分部小计								
		管件								
5	030804001001	90度钢制弯头	1. 材质:90度钢制弯头 2. 规格:DN450 (II) Sch40-90EL	个	8					
6	030804001002	90度钢制弯头	1. 材质:90度钢制弯头 2. 规格:DN250 (II) Sch40-90EL	个	2					
7	030804001003	90度钢制弯头	1. 材质:90度钢制弯头 2. 规格:DN150 (II) Sch40-90ELL	个	6					
8	030804001004	钢制异径三通	1. 材质:钢制异径三通 2. 规格:	个	2					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锅炉房燃气管道工程

标段：民乐县生态工业园区天然气管网项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			DN450/250（II）Sch40-TR							
9	030804001005	钢制异径三通	1. 材质：钢制异径三通 2. 规格：DN250/150（II）Sch40-TR	个	2					
10	030804001006	钢制异径三通	1. 材质：钢制异径三通 2. 规格：DN150（II）Sch40-TS	个	2					
11	030804001007	钢制变径	1. 材质：钢制变径 2. 规格：DN150x100（II）Sch40-RC	个	1					
12	030804001008	钢制变径	1. 材质：钢制变径 2. 规格：DN250x125（II）Sch40-RC	个	2					
13	030804001009	钢制管帽	1. 材质：钢制管帽 2. 规格：DN450（II）	个	1					
		分部小计								
		设备								
14	031003001001	螺纹阀门	1. 名称：涡轮蜗杆球阀 2. 规格、压力等级：DN150 Q347F-25C	个	1					
15	031003001002	螺纹阀门	1. 名称：涡轮蜗杆球阀 2. 规格、压力等级：DN150 Q347F-16C	个	2					
16	031003001003	螺纹阀门	1. 名称：涡轮蜗杆球阀	个	2					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锅炉房燃气管道工程

标段：民乐县生态工业园区天然气管网项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格、压力等级:DN450 Q347F-16C						
17	031003001004	螺纹阀门	1. 名称:涡轮蜗杆球阀 2. 规格、压力等级:DN125 Q347F-16C	个	2				
18	031003001005	螺纹阀门	1. 名称:电磁式紧急切断阀 2. 规格、压力等级:DRQF-450-0.1/BT	个	1				
19	040801004001	调压计量柜	1. 名称:1. 名称:燃气调压计量柜(包含计量设备、IC卡控制器、绝缘法兰) 2. 规格:RX-6500/1.6D P1=1.2-1.44Mpa P2=40-60Kpa P2n=50Kpa	台	1				
20	080902007001	超声波流量计	1. 名称:流量计 Z200 流量范围: 40-2000Nm ³ /h 配带法兰、垫片、紧固件	台	2				
21	030404022001	控制器	1. 名称:物联网控制器 DN200 配带法兰、垫片、紧固件	台	2				
22	031003011001	法兰	1. 名称:绝缘法兰配带法兰、垫片、紧固件 2. 规格、压力等级:DN150 PN25	副	1				
23	031003011002	法兰	1. 名称:绝缘法	副	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：民乐县生态工业园区天然气管网项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		整个项目								
1	030904009001	区域报警控制箱	1. 名称:可燃气体泄露报警控制箱 2. 规格:GB-16808-2008 8路机	台	1					
2	030904001001	点型探测器	1. 名称:可燃气体探测器 2. 规格:GB-15322.1-2019	个	8					
3	030108003001	轴流通风机	1. 名称:防爆型轴流风机 2. 规格:Q _{max} =22600m ³ /h	台	2					
4	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:控制电缆ZR-RVVP-2*1.5MM ²	m	20					
5	030408002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:控制电缆ZR-RVVP-4*1.5MM ²	m	120					
6	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:电力电缆ZR-VV-3*2.5MM ²	m	10					
7	030411001001	配管	1. 名称:镀锌钢管(套管用) 2. 规格:DN20	m	140					
		分部小计								
		措施项目								
		分部小计								
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

